

QUANTITATIVO

Obra

Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de reparação de revestimento asfáltico em vias públicas no Município de Boa Vista-RR

Bancos

SINAPI - 02/2024 - Roraima
SICRO3 - 10/2023 - Roraima

B.D.I.

Padrão - 28,5%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		1,00				
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (90 HORAS / MÊS)	H	1.080,00				
1.2	92138	SINAPI	LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL (FISCALIZAÇÃO)	CHP	1.080,00				
2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		1,00				
2.1	CAER_ASFAL C001	Próprio	EXECUÇÃO DE PINTURA DE IMPRIMAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 E TRANSPORTE	m²	10.000,00				
2.2	CAER_ASFAL C002	Próprio	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA, TRECHO MANAUS/AM PARA BOA VISTA/RR (769,00 KM)	txkm	9.228,00				
2.3	CAER_ASFAL C003	Próprio	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), TIPO TAPA BURACO, EXCETO FORNECIMENTO DE CAP 50/70 E TRANSPORTE	m³	400,00				
2.4	CAER_ASFAL C004	Próprio	TRANSPORTE DE CAP 50/70, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30.000 L, EM RODOVIA PAVIMENTADA, TRECHO MANAUS/AM PARA BOA VISTA/RR (769,00 KM)	txkm	41.787,46				
2.5	CAER_ASFAL C005	Próprio	TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PERÍMETRO URBANO, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3	M3XKM	8.000,00				
2.6	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE	m²	4.000,00				
2.7	CAER_ASFAL C006	Próprio	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA (FRESAGEM), DMT = 5,00KM	M3XKM	800,00				
2.8	101827	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL	m³	1.000,00				
3			AQUISIÇÃO DE MATERIAIS		1,00				
3.1	CAER_ASFAL I001	Próprio	ASFALTO DILUÍDO DE PETRÓLEO CM-30 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS), EXCLUSO TRANSPORTE	kg	12.000,00				
3.2	CAER_ASFAL C007	Próprio	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS, EXCLUSO TRANSPORTE)	t	54,34				

Fábio Henrique Dias Santos
Engenheiro Civil
CREA 090669555-4