



Companhia de Águas e Esgotos de Roraima
AMAZÔNIA: Patrimônio dos Brasileiros

Obra	Bancos	B.D.I.	Encargos Sociais
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS	SINAPI - 08/2025 - Roraima ORSE - 07/2025 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará	Padrão - 28,50%	Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

QUANTITATIVO

Item	Código	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	Peso (%)
1		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					324.842,40	13,27 %
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS	H	1080				
1.2	92138	LOCAÇÃO DE UMA CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA	CHP	1080				
2		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA						
2.1	CAER ASFAL C-001	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA	m²	15000				
2.2	CAER ASFAL C-002	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUÍDO CM-30, COM CAMINHÃO COM	txkm	13842				
2.3	CAER ASFAL C-003	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER,	T	1440				
2.4	CAER ASFAL C-004	TRANSPORTE DE CAP 50/70, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE	txkm	62681,19				
2.5	CAER ASFAL C-005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA	M3XKM	12000				
2.6	96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) -	m²	6000				
2.7	CAER ASFAL C-006	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA-FORA (FRESAGEM), DMT = 5,00	M3XKM	1200				
2.8	101827	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO	m³	1500				
						Total sem BDI		
						Total do BDI		
						Total Geral		

Boa Vista- RR, 05 de Novembro de 2025

Fábio Henrique Dias Santos
Engenheiro Civil
CREA 090669555-4